

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont pomieszczeń					
1.1	KNR-W 4-01 0353-11 1)	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (1.45*5)+0.8	m		
			m	8.050	
				RAZEM	8.050
1.2	KNR-W 4-01 0353-05 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (1.45*1.45*5)	m ²	10.513	
			m ²	RAZEM	10.513
1.3	KNR-W 4-01 0353-04 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
1.4	KNR-W 4-01 0353-05 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne 1.0*2.2	m ²	2.200	
			m ²	RAZEM	2.200
1.5	KNR 0-19 1023-10 2)	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 1.45*1.45*5	m ²	10.513	
			m ²	RAZEM	10.513
1.6	KNR 0-19 1023-08 2)	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.85*1.45	m ²	1.233	
			m ²	RAZEM	1.233
1.7	KNR 0-19 1024-06 2) analogia	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV 1.0*2.2	m ²	2.200	
			m ²	RAZEM	2.200
1.8	KNR-W 2-02 1027-05 1)	Drzwi wewnętrzne 0.8*2*4	m ²	6.400	
			m ²	RAZEM	6.400
1.9	KNR-W 4-01 0302-01 1)	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m	4.000	
			m	RAZEM	4.000
1.10	KNR-W 4-01 0303-02 1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 4*2.95	m ²	11.800	
			m ²	RAZEM	11.800
1.11	KNR-W 4-01 0701-01 1)	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m2 5	m ²	5.000	
			m ²	RAZEM	5.000
1.12	KNR-W 4-01 0322-02 1)	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2*4	m ²	7.200	
			m ²	RAZEM	7.200
1.13	KNR-W 4-01 0324-02 1)	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	2.000	
			szt.	RAZEM	2.000
1.14	KNR-W 4-01 0706-05 1)	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 3	szt.	3.000	
			szt.	RAZEM	3.000
1.15	KNR-W 4-01 0708-01 1)	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 1.5*3*5	m	22.500	
			m	RAZEM	22.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.16	KNR-W 4-01 0711-09 1)	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
1.17	KNR-W 4-01 0716-01 1)	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
1.18	KNR-W 4-01 0716-07 1)	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.35*4*2.95	m ²	39.530	
				RAZEM	39.530
1.19	KNR-W 4-01 0720-03 1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewn. cementowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
1.20	KSNR 2 0802-06 3)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		$((3.35*2.95*6)+(9.5*2.95*4)+(9.5*3.65*2)+(10.7*2.95*2)+5.45*3.65*2+2.5*2.95)-(3.3*3.4+1.45*1.45*5+0.8*1.45*2+2*1*4)$	m ²	318.983	
				RAZEM	318.983
1.21	NNRNKB 202 1126-01 4)	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		3.35*9	m ²	30.150	
				RAZEM	30.150
1.22	KNR-W 2-02 1510-03 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		$((3.35*2.95*6)+(9.5*2.95*4)+(9.5*3.65*2)+(10.7*2.95*2)+5.45*3.65*2+2.5*2.95+19.5*9.5)-(3.3*3.4+1.45*1.45*5+0.8*1.45*2+2*1*4)$	m ²	504.233	
				RAZEM	504.233
1.23	KNR 0-12 1118-04 5)	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		3.35*9	m ²	30.150	
				RAZEM	30.150
1.24	KNR 0-12 1119-01 5)	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		$(3.35+3.7)*2*2+2.05*2$	m	32.300	
				RAZEM	32.300
1.25	KNR 0-12 0829-04 5)	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		$(2.05+1.0)*2*2.7$	m ²	16.470	
				RAZEM	16.470
1.26	KNR 4-01 0816-03 6)	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m ²		
		9.5*10.7	m ²	101.650	
				RAZEM	101.650
2 Docieplecie ścian zewnętrznych					
2.1	KNR 0-23 2612-01 7)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		$20*2*3.4+10*3.4*2+10*0.6*2$	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2.2	KNR 0-23 2612-05 7)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - sztywnocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
		$20*2*3.4+10*3.4*2+10*0.6*2$	szt	216.000	
				RAZEM	216.000
2.3	KNR 0-23 2612-06 7)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		$20*2*3.4+10*3.4*2+10*0.6*2$	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2.4	KNR 0-23 2614-02 7)	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		$20*2*3.4+10*3.4*2+10*0.6*2$	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000
2.5	NNRNKB 202 0541-01 4)	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		$(1.5*5+0.8)*0.25$	m ²	2.075	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.075
2.6	KNR-W 4-01 0213-01 ¹⁾	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		(20+10)*2*0.5	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3 roboty wod-kan					
3.1	KNR-W 2-15 0208-01 ⁸⁾	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3.2	KNR-W 2-15 0208-03 ⁸⁾	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3.3	KNR-W 2-15 0211-01 ⁸⁾	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.4	KNR-W 2-15 0211-03 ⁸⁾	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.5	KNR-W 2-15 0230-02 ⁸⁾	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.6	KNR-W 2-15 0233-03 ⁸⁾	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.7	KNR-W 2-15 0106-01 ⁸⁾	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3.8	KNR-W 2-15 0115-01 ⁸⁾	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd. I 1997
2	IGM wyd. I 1998
3	WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5	IGM wyd. I 1996
6	ORGBUD wyd. I 1988 biuletyny do 9 1996
7	IGM wyd. I 1999
8	WACETOB wyd. I 1998