

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont pokrycia dachowego Domu Nauczyciela w Jeziorach : NAZWA INWESTYCJI
Jeziora : ADRES INWESTYCJI
Urząd Gminy Pniewy : INWESTOR
Pniewy 2 : ADRES INWESTORA
..... : <<nazwa wykonawcy robót>>
..... : <<adres wykonawcy robót>>
budowlana : BRANŻA

: KALKULACJE SPORZĄDZIŁ
: DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2012

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
DATA OPRACOWANIA

Data zatwierdzenia

Charakterystyka technologii wykonania.

Ocieplenie połaci dachu, polegające na ułożeniu wełny mineralnej pomiędzy krokwie,
na wykonanym ażurowo deskowaniu, i izolacji przeciwwilgociowej z folii oraz membrą paroprzepuszczalnej.
Deskowanie ażurowe wykonać z desek rozbiórkowych połaci dachu.
Od poziomej konstrukcji dachu przemurować kominy, wykonać instalację odgromową.
Wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę z wydłużeniem końcówek krokwi, i wykonanie podbitki, oraz obróbek blacharskich.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont Dachy z wymianą pokrycia							
1 Roboty rozbiórkowe							
1 KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		m ²	69		
d.1 0535-08							
2 KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		m	62		
d.1 0535-04							
3 KNR 4-01		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- jącej się do użytku		m	23		
d.1 0535-06							
4 KNR 4-01		Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²		m ²	30		
d.1 0701-02							
5 KNR 4-01		Rozebranie kominów wolnostojących		m ³	3.8		
d.1 0350-01							
6 KNR 4-01		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach dREW- nianych - pierwsza warstwa		m ²	210		
d.1 0519-04							
7 KNR 4-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścia- nach z cegieł na zaprawie wapiennej		m	33		
d.1 0338-02							
8 KNR 9		Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej		m	69		
d.1 0601-05							
9 KNR-W 4-01		Rozebranie elementów więźb dachowych - de- skowanie dachu z desek na styk		m ²	210		
d.1 0441-02							

PODSUMOWANIE

		Roboty rozbiórkowe
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Remont dachu					
10	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m ²	210		
d.2	0612-03						
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome		m ²	210		
d.2	0606-01						
12	KNR-W 2-02	ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej		m ²	210		
d.2	0606-01						
13	NNRNKB	(z.II) łączenie połaci dachowych deskami z rozbiórki 25 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej		m ²	210		
d.2	202 0420-04						
	analogia						
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe		m ²	223		
d.2	0511-01						
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	27		
d.2	0526-02						
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	127		
d.2	0519-03						
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm		m ²	75		
d.2	202 0541-02						
18	KNR-W 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.		m ³	3		
d.2	0128-01						
19	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	26		
d.2	0322-02						
20	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm		mb	32		
d.2	0521-03						
21	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.		m ²	242		
d.2	0410-04						
22	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi		szt.	54		
d.2	0412-01						
23	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. podprzybitka		m ²	32		
d.2	0410-01						
	analogia						
24	KNR-W 2-02	wykonanie dodbitki z elementów winylowych		m ²	32		
d.2	2605-01						
	analogia						
25	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	2.8		
d.2	0310-08						
26	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie		szt.	12		
d.2	0702-04						
27	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim		m	27		
d.2	0708-01						
28	KNR 4-03	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych		szt.	10		
d.2	0711-09						
29	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej		pomiar.	1		
d.2	1205-03						
30	KNR-W 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej		pomiar.	1		
d.2	1205-04						
31	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³	6		
d.2	0108-09						
32	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km		m ³	6		
d.2	0108-10	Krotność = 10					
33	NNRNKB	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPPER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. z wyprawą tynkarską		m ²	38		
d.2	202 2608-04						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Sala gimnastyczna roboty rozbiórkowe							
34	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-		m ²	51		
d.3	0535-08	wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku					
35	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do		m	44		
d.3	0535-04	użytku					
36	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-		m	17		
d.3	0535-06	jącej się do użytku					
37	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-		m ²	20		
d.3	0701-02	wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²					
38	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących		m ³	1.2		
d.3	0350-01						
39	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach dREW-		m ²	170		
d.3	0519-04	nianych - pierwsza warstwa					
40	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścia-		m	25		
d.3	0338-02	nach z cegieł na zaprawie wapiennej					
41	KNR 9	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych		m	51		
d.3	0601-05	instalacji odgromowej					
42	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - de-		m ²	170		
d.3	0441-02	skowanie dachu z desek na styk					

PODSUMOWANIE

Sala gimnastyczna roboty rozbiórkowe	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Remont dachu							
43	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		m ²	170		
44	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome		m ²	170		
45	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej		m ²	170		
46	NNRNKB d.4 202 0420-04 analogia	(z.II) łączenie połaci dachowych deskami z rozbiórki 25 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej		m ²	170		
47	KNR-W 2-02 d.4 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe		m ²	193		
48	KNR-W 2-02 d.4 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	15		
49	KNR-W 2-02 d.4 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej		m	58		
50	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm		m ²	55		
51	KNR-W 2-02 d.4 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.		m ³	1.2		
52	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	8		
53	KNR 0-15II d.4 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm		mb	28		
54	KNR 2-02 d.4 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.		m ²	173		
55	KNR 4-01 d.4 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi		szt.	50		
56	KNR 2-02 d.4 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. podprzybitka		m ²	28		
57	KNR-W 2-02 d.4 2605-01 analogia	wykonanie dobbitki z elementów winylowych		m ²	28		
58	KNR 19-01 d.4 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	1.2		
59	KNR 4-03 d.4 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie		szt.	6		
60	KNR 4-03 d.4 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na przężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim		m	20		
61	KNR 4-03 d.4 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych		szt.	6		
62	KNR-W 4-03 d.4 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej		pomiar.	1		
63	KNR-W 4-03 d.4 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej		pomiar.	1		
64	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³	4		
65	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10		m ³	4		

Remont dachu

RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: