

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Dachy z wymianą pokrycia					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1 0535-08		69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
2 KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1 0535-04		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
3 KNR 4-01		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1 0535-06		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
4 KNR 4-01		Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1 0701-02		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5 KNR 4-01		Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1 0350-01		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
6 KNR 4-01		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1 0519-04		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
7 KNR 4-01		Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1 0338-02		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
8 KNR 9		Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1 0601-05		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
9 KNR-W 4-		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1 01 0441-02		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
2 Remont dachu					
10 KNR-W 2-		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2 02 0612-03		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
11 KNR-W 2-		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2 02 0606-01		- poziome	m ²	210.000	
		210		RAZEM	210.000
12 KNR-W 2-		ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej	m ²		
d.2 02 0606-01		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
13 NNRNKB		(z. II) łączenie połaci dachowych deskami z rozbiórki 25 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2 202 0420-04		analogia	m ²	210.000	
		210		RAZEM	210.000
14 KNR-W 2-		Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe	m ²		
d.2 02 0511-01		223	m ²	223.000	
				RAZEM	223.000
15 KNR-W 2-		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2 02 0526-02		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
16 KNR-W 2-		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2 02 0519-03		127	m	127.000	
				RAZEM	127.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
	75		m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
18	KNR-W 2- d.2 02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/ 2x1/2 ceg.	m ³		
	3		m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	26		szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
20	KNR 0-15II d.2 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fa- li do 22.0 cm	mb		
	32		mb	32.000	
				RAZEM	32.000
21	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
	242		m ²	242.000	
				RAZEM	242.000
22	KNR 4-01 d.2 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
	54		szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
23	KNR 2-02 d.2 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. podprzybitka	m ²		
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
24	KNR-W 2- d.2 02 2605-01 analogia	wykonanie dodbitki z elementów winylowych	m ²		
	32		m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
25	KNR 19-01 d.2 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyc- kiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wa- piennej	m ³		
	2.8		m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
26	KNR 4-03 d.2 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 4-03 d.2 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
	27		m	27.000	
				RAZEM	27.000
28	KNR 4-03 d.2 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 4- d.2 03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
	1		·		
			·	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4- d.2 03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
	1		·		
			·	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
	6		m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
	Krotność = 10				
	6		m ³	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	NNRNKB d.2 202 2608- 04	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. z wyprawą tynkarską 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
3 Sala gimnastyczna roboty rozbiórkowe					
34	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 51	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
35	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
36	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
37	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
38	KNR 4-01 d.3 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
39	KNR 4-01 d.3 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
40	KNR 4-01 d.3 0338-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
41	NNNR 9 d.3 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 51	m m	 51.000	
				RAZEM	51.000
42	KNR-W 4- d.3 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
4 Remont dachu					
43	KNR-W 2- d.4 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
44	KNR-W 2- d.4 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
45	KNR-W 2- d.4 02 0606-01	ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
46	NNRNKB d.4 202 0420- 04 analogia	(z.II) łączenie połaci dachowych deskami z rozbiórki 25 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 170	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
47	KNR-W 2- d.4 02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 193	m ² m ²	 193.000	
				RAZEM	193.000
48	KNR-W 2- d.4 02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
49	KNR-W 2- d.4 02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	58		m	58.000	
				RAZEM	58.000
50	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm	m ²		
	55		m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
51	KNR-W 2- d.4 02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/ 2x1/2 ceg. 1.2	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
52	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
53	KNR 0-15II d.4 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fa- li do 22.0 cm	mb		
	28		mb	28.000	
				RAZEM	28.000
54	KNR 2-02 d.4 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarc- cy nasyc. 173	m ²		
			m ²	173.000	
				RAZEM	173.000
55	KNR 4-01 d.4 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
	50		szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
56	KNR 2-02 d.4 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. podprzybitka	m ²		
	28		m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
57	KNR-W 2- d.4 02 2605-01 analogia	wykonanie dodbitki z elementów winylowych	m ²		
	28		m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
58	KNR 19-01 d.4 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyc- kiej o gr. 1 cegły do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wa- piennej 1.2	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
59	KNR 4-03 d.4 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR 4-03 d.4 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
61	KNR 4-03 d.4 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
62	KNR-W 4- d.4 03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 4- d.4 03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 4	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4		m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

