

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH, KAROLEW - ALEKSA-
NDRÓW - ZAŁĘŻE DUŻE
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - powierzchnio- wo utrwalonych emulsją i grysami <km 0+000 - 0+750; 1+625 - 3+725; 3+940 - 4+560> $750*4.60+(2100+620)*4.10$	m ² m ²	 14602.00 RAZEM	 14602.00
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie podbudowy istniejących odcinków zniszczonych i odkształconych, lokalnie $400*4.60+(200+100)*4.10$	m ² m ²	 3070.00 RAZEM	 3070.00
3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+750; szer.4,50m> <km 1+625 - 3+725; 3+940 - 4+560; szer.4.0m> $750*4.50+(2100+620)*4.0$	m ² m ²	 14255.00 RAZEM	 14255.00
4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+750; szer.4,50m> <km 1+625 - 3+725; 3+940 - 4+560; szer.4,0m> $750*4.50+(2100+620)*4.0$	m ² m ²	 14255.00 RAZEM	 14255.00
5	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warst- wy 10 cm, szer.0,75m str. P i L - na odcinkach wzmocnień podbudowy $(400+200+100)*0.75*2$	m ² m ²	 1050.00 RAZEM	 1050.00