

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSC. CYCHRY
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+523 - 0+938>	km	0.42		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, żużlowej i żwirowej <km 0+523 - 0+938>	m ²	2158.00		
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy grub. 15cm z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - dla warstwy grubości 14 cm - wykonywana układarką <km 0+523 - 0+938> Krotność = 0.93	m ²	2158.00		
4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² <km 0+523 - 0+938>	m ²	2075.00		
5	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² <km 0+523 - 0+938>	m ²	2075.00		
6	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm, szer.0,50m str. P i L	m ²	415.00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM
 Koszty pośrednie [Kp]
 od (R, S) RAZEM
 Zysk [Z]
 od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM
 VAT [V]
 od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
 OGÓŁEM

RAZEM

Słownie: