

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JEZIORA NOWINA - ROSOŁÓW - OSIECZEK
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - powierzchniowo utrwalone emulsją i grysami <km 0+000 - 1+650>	m ²	6765.00		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31, 5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie podbudowy istniejących odcinków zniszczonych i odkształconych, lokalnie - wykonywana układarką	m ²	820.00		
3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² <km 0+000 - 1+650>	m ²	6600.00		
4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² <km 0+000 - 1+650>	m ²	6600.00		
5	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31, 5mm - grubość warstwy 10 cm, szer.0,75m str. P i L - na odcinkach wzmocnień podbudowy	m ²	300.00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM		
VAT [V]		
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: