

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOCERANY - GR. GMINY
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,870> 0.870	km km	 0.87	
				RAZEM	0.87
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i żwirowej <km 0+000 - 0+870> 870*5.20	m ² m ²	 4524.00	
				RAZEM	4524.00
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy grub. 15cm z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - dla warstwy grubości 14 cm - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+870> Krotność = 0.93 870.0*5.20	m ² m ²	 4524.00	
				RAZEM	4524.00
4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+870> 870*5.0	m ² m ²	 4350.00	
				RAZEM	4350.00
5	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+870> 870*5.0	m ² m ²	 4350.00	
				RAZEM	4350.00
6	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm, szer.0,50m str. P i L 870*0.50*2	m ² m ²	 870.00	
				RAZEM	870.00