

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JEZIORA NOWINA - ROSOŁÓW - OSIECZEK
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - powierzchnio- wo utwardzonych emulsją i grysami <km 0+000 - 1+650> 1650*4.10	m ² m ²	 6765.00	
				RAZEM	6765.00
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie podbudowy istniejących odcinków zniszczonych i odkształconych, lokalnie - wyko- nywana układarką 200*4.10	m ² m ²	 820.00	
				RAZEM	820.00
3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² <km 0+000 - 1+650> 1650*4.0	m ² m ²	 6600.00	
				RAZEM	6600.00
4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² <km 0+000 - 1+650> 1650*4.0	m ² m ²	 6600.00	
				RAZEM	6600.00
5	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warst- wy 10 cm, szer.0,75m str. P i L - na odcinkach wzmocnień podbudowy 200*0.75*2	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00