

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA JURKI - PRZĘSŁAWICE
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,530> 0.530	km km	 0.53	
				RAZEM	0.53
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i żwirowej <km 0+000 - 0+530> 530*4.20	m ² m ²	 2226.00	
				RAZEM	2226.00
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+280> 280*4.20	m ² m ²	 1176.00	
				RAZEM	1176.00
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką <km 0+280 - 0+530> 250.0*4.20	m ² m ²	 1050.00	
				RAZEM	1050.00
5	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+530> 530*4.0	m ² m ²	 2120.00	
				RAZEM	2120.00
6	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+530> 530*4.0	m ² m ²	 2120.00	
				RAZEM	2120.00
7	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm, szer.0,50m str. P i L 530*0.50*2	m ² m ²	 530.00	
				RAZEM	530.00