

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BOISKO PIŁKARSKIE - ZAŁĘŻE, DZIAŁKA NR					
1 BOISKO PIŁKARSKIE					
1.1 Nawierzchnia (CPV 45212221-1)					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1.	0121-02	110.0*70.0/10000	ha	0.770	
1				RAZEM	0.770
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.	0104-07	110.0*70.0	m ²	7700.000	
1				RAZEM	7700.000
3	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1.	0510-01	110*70	m ²	7700.000	
1				RAZEM	7700.000
4	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.1.	0510-02	100*64	m ²	6400.000	
1				RAZEM	6400.000
1.2 Osprzet boiska do piłki nożnej					
5	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m ³		
d.1.	0308-01	0.4*0.4*0.8*8	m ³	1.024	
2				RAZEM	1.024
6	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1.	0309-03	4	szt.	4.000	
2				RAZEM	4.000
7	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
d.1.	0309-04	4	szt.	4.000	
2				RAZEM	4.000
8	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
d.1.	0310-07	2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
9	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych farbą - analogia na płycie boiska wapnem	m ²		
d.1.	0706-01	(100*2+64*3+2*3.14*9.25*2+17*4+40*2)*0.12	m ²	78.742	
2				RAZEM	78.742
2 OGRODZENIA (CPV 45342000-6)					
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-02	(104.98+119*2+107.85*2+24.33+23.39)/2.5*0.35*0.35*0.8+0.3*0.3*0.6*44	m ³	26.147	
				RAZEM	26.147
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
d.2	0201-01	26.147	m ³	26.147	
				RAZEM	26.147
12	KNR-W 2-	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
d.2	02 1803-02	107.85*2+24.33+23.39	m	263.420	
				RAZEM	263.420
13	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z kątownika 80x80x10 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole - analogia obsadzone w fundamencie , wy-sokość ogrodzenia 2,0m	m		
d.2	1803-03	104.98+119.0*2	m	342.980	
				RAZEM	342.980
14	KNR-W 2-	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - analogia brama przesuwna i furtka szer. 8m	kpl.		
d.2	02 1808-02	1	kpl.	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki z kątownika stalowego na słupkach z teownika stalowego bez wypełnienia	m		
d.2	0403-05	110	m	110.000	
				RAZEM	1.000
3 POWIERZCHNIE UTWARDZONE I WYPOSAŻENIE (CPV 45233253-7)					
16	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.3	0121-02	691.8/10000	ha	0.069	
				RAZEM	0.069
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	6.2*20+(10+20+78.56)*5+10*2.5	m ²	691.800	
				RAZEM	691.800
18	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3	0103-04	6.2*20+(10+20+78.56)*5+10*2.5	m ²	691.800	
				RAZEM	691.800
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.3	0114-01	20 cm - analogia spoiwo drogowe	m ²	691.800	
				RAZEM	691.800
20	KNR 2-25	Montaż obiektów kontenerowych - toy-toy wraz z zakupem i dostawą	konte- ner. konte- ner.		
d.3	0102-01	2		2.000	
				RAZEM	2.000