

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI  
KRUSZEW  
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH  
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2  
BRANŻA : DROGOWA

---

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                   | Opis                                                                                                                                                                                                       | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| 1   | KNNR 1 0111-01             | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym<br><km 0+000 - 0+510>                                                                                                   | km             | 0.51    |            |         |
| 2   | KNNR 6 0103-03             | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej<br><km 0+000 - 0+510 >             | m <sup>2</sup> | 2157.48 |            |         |
| 3   | KNNR 6 0113-06             | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63, 0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką<br><km 0+000 - 0+510> | m <sup>2</sup> | 2157.48 |            |         |
| 4   | KNNR 6 1005-07             | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup><br><km 0+000 - 0+510 , krawędzie na szer. po 1,0m>                                                                      | m <sup>2</sup> | 1020.00 |            |         |
| 5   | KNNR 6 0108-02             | Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym t AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 50kg/m <sup>2</sup> (2cm) dla KR2 - [wg WT-2]<br><km 0+000 - 0+510>                                           | m <sup>2</sup> | 105.32  |            |         |
| 6   | KNNR 6 1005-07             | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m <sup>2</sup><br><km 0+000 - 0+510>                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2106.48 |            |         |
| 7   | KNNR 6 0309-01             | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2]<br><km 0+000 - 0+510>                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2055.48 |            |         |
| 8   | KNNR 6 0112-06<br>analogia | Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31, 5mm - grubość warstwy 15 cm<br><km 0+000 - 0+510 szer. 0,75m, str. P i L>                                                                        | m <sup>2</sup> | 765.00  |            |         |

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

|                                                  |  | RAZEM |
|--------------------------------------------------|--|-------|
| RAZEM                                            |  |       |
| Koszty pośrednie [Kp]                            |  |       |
| od (R, S) RAZEM                                  |  |       |
| Zysk [Z]                                         |  |       |
| od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM                   |  |       |
| VAT [V]                                          |  |       |
| od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM |  |       |
| OGÓŁEM                                           |  |       |

Słownie: