

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH, W MIEJSCOWOŚCI MI-
CHRÓW
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 0+732> 0.732	km km	 0.73	
				RAZEM	0.73
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej <km 0+000 - 0+732> 732.0*3.20	m ² m ²	 2342.40	
				RAZEM	2342.40
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+732> 732.0*3.20	m ² m ²	 2342.40	
				RAZEM	2342.40
4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+732> 732*3.0	m ² m ²	 2196.00	
				RAZEM	2196.00
5	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² <km 0+000 - 0+732> 732*3.0	m ² m ²	 2196.00	
				RAZEM	2196.00
6	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm <km 0+000 - 0+732; szer.0,50m, str. P i L> 732.0*0.50*2	m ² m ²	 732.00	
				RAZEM	732.00