

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE DUŻE - KORNELÓWKA
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 1+555 - 1+960> 0.405	km km	 0.41	
				RAZEM	0.41
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żuźłowej 405.0*4.20	m ² m ²	 1701.00	
				RAZEM	1701.00
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką 405.0*4.20	m ² m ²	 1701.00	
				RAZEM	1701.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² - krawędzie na szer. po 1,0m 405.0*1.0*2	m ² m ²	 810.00	
				RAZEM	810.00
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 50kg/m ² (2cm) dla KR2 - [wg WT-2] 405.0*4.10*0.050	t t	 83.03	
				RAZEM	83.03
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m ² 405.0*4.10	m ² m ²	 1660.50	
				RAZEM	1660.50
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] 405.0*4.0	m ² m ²	 1620.00	
				RAZEM	1620.00
8	KNNR 6 0112-06 analogia	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - szer. 0,75m, str. P i L 405.0*0.75*2	m ² m ²	 607.50	
				RAZEM	607.50