

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYKORY
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,800> 0.800	km km	 0.80	
				RAZEM	0.80
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy 800.0*3.20	m ² m ²	 2560.00	
				RAZEM	2560.00
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy - wykonywana układarką 800.0*3.20	m ² m ²	 2560.00	
				RAZEM	2560.00
4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 800.0*3.0	m ² m ²	 2400.00	
				RAZEM	2400.00
5	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 800.0*3.0	m ² m ²	 2400.00	
				RAZEM	2400.00
6	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm <km 0,800; szer.0,75m, str. P i L> 800.0*0.75*2	m ² m ²	 1200.00	
				RAZEM	1200.00