

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie różniwnym <km 0,560> 0.560	km km	 0.56	
				RAZEM	0.56
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6*6*0.215*2+560.0*3.70	m ² m ²	 2087.48	
				RAZEM	2087.48
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką 6*6*0.215*2+560.0*3.70	m ² m ²	 2087.48	
				RAZEM	2087.48
4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 6*6*0.215*2+560.0*3.50	m ² m ²	 1975.48	
				RAZEM	1975.48
5	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 6*6*0.215*2+560.0*3.50	m ² m ²	 1975.48	
				RAZEM	1975.48
6	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - szer.0,50m, str. P i L 560.0*0.50*2	m ² m ²	 560.00	
				RAZEM	560.00