

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie różniwnym <km 0,345> 0.345	km km	 0.35	 0.35
				RAZEM	0.35
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6*6*0.215*2+345.0*3.70	m ² m ²	 1291.98	 1291.98
				RAZEM	1291.98
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką 6*6*0.215*2+345.0*3.70	m ² m ²	 1291.98	 1291.98
				RAZEM	1291.98
4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 6*6*0.215*2+345.0*3.50	m ² m ²	 1222.98	 1222.98
				RAZEM	1222.98
5	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 6*6*0.215*2+345.0*3.50	m ² m ²	 1222.98	 1222.98
				RAZEM	1222.98
6	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - szer.0,50m, str. P i L 345.0*0.50*2	m ² m ²	 345.00	 345.00
				RAZEM	345.00