

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEZIORA (ŚRENIAWA)
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,330> 0.330	km km	 0.33	
				RAZEM	0.33
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych <km 0+011 - 0+341> 330.0*3.70	m ² m ²	 1221.00	
				RAZEM	1221.00
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 16 W, dla KR2, mechaniczne (lokalnie, koleiny) - [wg WT-2] <km 0+011 - 0+341> 20.0	t t	 20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² <km 0+011 - 0+341> 330.0*3.60	m ² m ²	 1188.00	
				RAZEM	1188.00
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonem asfaltowym AC 16 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m ² (4cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+011 - 0+341> 330.0*3.60*0.100	t t	 118.80	
				RAZEM	118.80
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+011 - 0+341 .> 330.0*3.60	m ² m ²	 1188.00	
				RAZEM	1188.00
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+011 - 0+341 > 330.0*3.50	m ² m ²	 1155.00	
				RAZEM	1155.00
8	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad., do zagospodarowania we własnym zakresie - koryto pod pobocza, głęb. 10cm, szer.1,0m <km 0+011 - 0+341> (330.0*1.0*2)*0.10	m ³ m ³	 66.00	
				RAZEM	66.00
9	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm <km 0+011 - 0+341.; szer.1,0m, str. P i L> 330*1.0*2	m ² m ²	 660.00	
				RAZEM	660.00