

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEZIORA (ŚRENIAWA)
INWESTOR : URZĄD GMINY W PNIEWACH
ADRES INWESTORA : 05-652 PNIEWY 2
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+330>	km	0.33		
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych <km 0+011 - 0+341>	m ²	1221.00		
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 16 W, dla KR2, mechaniczne (lokalnie, koleiny) - [wg WT-2] <km 0+011 - 0+341>	t	20.00		
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² <km 0+011 - 0+341>	m ²	1188.00		
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonem asfaltowym AC 16 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m ² (4cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+011 - 0+341>	t	118.80		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+011 - 0+341 .>	m ²	1188.00		
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+011 - 0+341 >	m ²	1155.00		
8	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad., do zagospodarowania we własnym zakresie - koryto pod pobocza, głęb. 10cm, szer.1,0m <km 0+011 - 0+341>	m ³	66.00		
9	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm <km 0+011 - 0+341.; szer.1,0m, str. P i L>	m ²	660.00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: