
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i polanie masą asfaltową dróg Michrów-Stefów-Bystrzanów oraz odcinek ok. 1400m (połączenie z gminą Tarczyn)
ADRES INWESTYCJI : Droga Michrów-Stefów-Bystrzanów, gmina Pniewy; powiat grójecki; województwo mazowieckie
INWESTOR : Urząd Gminy w Pniewach
ADRES INWESTORA : 05-652 Pniewy 2

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa i polanie masą asfaltową dróg Michrów-Stefów-Bystrzanów oraz odcinek ok. 1400m (połączenie z gminą Tarczyn)

LOKALIZACJA

Miejscowość: Michrów, Stefów, Bystrzanów

Gmina: Pniewy

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące:

- budowę jezdni o nawierzchni emulsyjno- grysowej,
- uzupełnienie podbudowy z tucznia,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Długość przebudowanej drogi gminnej: 1034,00 m

Szerokość podbudowy: 4,00 m

Szerokość nawierzchni emulsyjno-grysowej: 3,00 m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

0,5cm - powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem frakcji 2-5mm;

1,0cm - powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem frakcji 5-8mm;

10 cm - podbudowa warstwa górna z sortowanego kwarcytu lub dolomitu (kruszywo sortowane łamane) 0/63mm, zaklinowane frakcją 0/31,5 mm

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa i polanie masą asfaltową dróg Michrów-Stefów-Bystrzanów oraz odcinek ok. 1400m (połączenie z gminą Tarczyn)					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.034	km km	 1.034	
				RAZEM	1.034
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1034*4,0	m ² m ²	 4136.000	
				RAZEM	4136.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- grubość 10cm, tłuczeń kwarcytowy lub dolomitowy 0/63mm, zakładowany frakcją 0/31,5mm 1034*4,0	m ² m ²	 4136.000	
				RAZEM	4136.000
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 1034*3.0	m ² m ²	 3102.000	
				RAZEM	3102.000
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 1034*3.0	m ² m ²	 3102.000	
				RAZEM	3102.000

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa i polanie masą asfaltową dróg Michrów-Stefów-Bystrzanów oraz odcinek ok. 1400m (połączenie z gminą Tarczyn)							
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	1.034		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	4136		
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- grubość 10cm, tłuczeń kwarcytowy lub dołomitowy 0/63mm, zaklinowany frakcją 0/31,5mm		m ²	4136		
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm3/m2		m ²	3102		
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm3/m2		m ²	3102		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: