

Założenia projektowe dla zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy DK-50 a DP 1601W I etap:

-przebudowa drogi gminnej 160912 W Konie - Załęże Duże – Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 160903W do skrzyżowania z drogą powiatową DP34108W o długości ok. 1000 mb

Odcinek przewidziany do przebudowy:

1. klasa drogi – D(dojazdowa)
 - 2.kategoria ruchu KR 2
 3. jezdnia o szer. 5,00 m
 - 4.nawierzchnia jezdni - bitumiczna
 5. jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m z kostki betonowej
 6. wzmocnione pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m
 7. zjazdy – w ciągu chodnika z kostki betonowej, w ciągu pobocza – bitumiczne, wykonywane na szerokości pobocza
 8. odwodnienie – rów kryty z rur HDPE o średnicy min. 400 mm ze studniami rewizyjnymi o średnicy 1000mm, wpusty deszczowe D-400 (rów kryty wykonywany w miejscu rowu otwartego)
 9. konstrukcja jezdni, zjazdów dostosowana do ruchu pojazdów poruszających się po drodze (ruch ciężki)
 10. wymiana oznakowania pionowego i poziomego
 11. wykonanie pomiarów nośności nawierzchni (odwierty co 50 m + ugięcia co 50 m)
 12. wykonanie mapy do celów projektowych
 13. wykonanie projektu inwentaryzacji i wycinki zieleni
- W skład dokumentacji projektowej wchodzi:
- 1)mapa do celów projektowych – 5 egz.
 - 2)projekt nośności nawierzchni – 5 egz.
 - 3) projekt geologiczny – 5 egz.
 - 4) projekt budowlany – branża drogowa 5 egz.
 - 5) projekt budowlany – branża sanitarna 5 egz.

- 6) Projekt gospodarki zieleni – 5 egz.
- 7) Projekt wykonawczy – branża drogowa 4 egz.
- 8) Projekt wykonawczy – branża sanitarna 4 egz.
- 9) Projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzony – 3 egz.
- 10) Projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz.
- 11) Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar – 3 egz.
- 12) Specyfikacja techniczna – 3 egz.