

Założenia projektowe dla zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora –Przysławice-Kocerany przez wieś Przysławice Gmina Pniewy na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 50

Odcinek przewidziany do przebudowy:

1. klasa drogi – D(dojazdowa)
- 2.kategoria ruchu KR 2
3. jezdnia o szer. 5,00 m
- 4.nawierzchnia jezdni - bitumiczna
5. jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m z kostki betonowej na długości 0,3 km
6. wzmocnione pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m
7. zjazdy – w ciągu chodnika z kostki betonowej, w ciągu pobocza – bitumiczne, wykonywane na szerokości pobocza
8. odwodnienie – rów kryty z rur HDPE o średnicy min. 400 mm ze studniami rewizyjnymi o średnicy 1000mm, wpusty deszczowe D-400 (rów kryty wykonywany w miejscu rowu otwartego)
9. konstrukcja jezdni, zjazdów dostosowana do ruchu pojazdów poruszających się po drodze (ruch ciężki)
10. wymiana oznakowania pionowego i poziomego
11. wykonanie pomiarów nośności nawierzchni (odwierty co 50 m + ugięcia co 50 m)
12. wykonanie mapy do celów projektowych
13. wykonanie projektu inwentaryzacji i wycinki zieleni

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

- 1)mapa do celów projektowych – 5 egz.
- 2)projekt nośności nawierzchni – 5 egz.
- 3) projekt geologiczny – 5 egz.
- 4) projekt budowlany – branża drogowa 5 egz.
- 5) projekt budowlany – branża sanitarna 5 egz.

- 6) Projekt gospodarki zieleni – 5 egz.
- 7) Projekt wykonawczy – branża drogowa 4 egz.
- 8) Projekt wykonawczy – branża sanitarna 4 egz.
- 9) Projekt stałej organizacji ruchu – zatwierdzony – 3 egz.
- 10) Projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz.
- 11) Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar – 3 egz.
- 12) Specyfikacja techniczna – 3 egz.