

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej
160925W Droga przez wieś Wilczoruda
odc. o długości 1425,00mb

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego.				
		1,42	km	1,42		
2.	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studni fi 1500mm z wymianą wążłłów na klasę nośności D400.				
		szt. 1	szt.	1,00		
3.	Kalkulacja własna	Remont przepustu pod drogą rury PEHD SN 8 o średnicy 50 cm dł. 9,0mb na podsypce cementowo piaskowej o gr. 20 cm z przyczółkami prefabrykowanymi				
		kpl. 1	kpl.	1,00		
4.	KNR 3-31 1004-06 104-07	Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni asfaltowej				
		1310,0*4,0+65,0*4,0+50,0*3,0=5650,00	m ²	5 650,00		
5.	KNR 2-31 0309-01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 w ilości 100kg/m ²				
		1310,0*4,0+65,0*4,0+50,0*3,0*100/1000=565,0	Mg	565,00		
6.	KNR 2-31 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4cm z mieszanki mineralno - asfaltowej. Kategoria ruchu KR 1-2				
		1310,0*4,0+65,0*4,0+50,0*3,0=5650,00	m ²	5 650,00		
7.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie pobocza z destruktu STR. P -materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 50 cm / str. Destrukt wykonawcy.				
		1310,0+65,0+50,0*0,5*2str=1425,00	m ²	1 425,00		
Wartość robót netto w zł						
VAT 23%						
Wartość robót brutto w zł						