

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przed wejściem do urzędu gminy Pniewy
ADRES INWESTYCJI : Teren przy gminie Pniewy
INWESTOR : Wójt gminy Pniewy
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw. 2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
czerwiec 2019

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie terenu przed wejściem do urzędu gminy Pniewy						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	kpl.	1,00		
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
2	KNNR 6 0802-d.2 03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m ²	100,00		
3	d.2	Rozebranie istniejących schodów i pochylni	kpl.	1,00		
4	d.2	Rozebranie płytek i przygotowanie powierzchni pod ułożenie kostki	kpl.	1,00		
5	KNNR 6 0806-d.2 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
6	KNR 4-04 1103-d.2 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	20,00		
7	KNR 4-04 1103-d.2 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³	20,00		
3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
8	KNNR 1 0202-d.3 08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie	m ³	19,00		
9	KNNR 1 0301-d.3 03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	1,00		
10	KNNR 1 0402-d.3 01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	18,00		
11	KNNR 1 0311-d.3 01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	2,00		
4		D.05.00.00. Chodnik				
12	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	86,00		
13	KNNR 6 0112-d.4 05	Warstwa mrozochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=> 20%	m ²	86,00		
14	KNNR 6 0113-d.4 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	86,00		
15	KNNR 6 0502-d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	86,00		
16	d.4	Barierka ze stali nierdzewnej szczotkowanej	m	18,20		
5		D.05.00.00. Schody i pochylnia				
17	KNNR 6 0103-d.5 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	14,36		
18	KNNR 6 0112-d.5 05	Warstwa mrozochronna gr. min. 30,0cm mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=> 20% Krotność = 3	m ²	14,36		
19	KNNR 6 0502-d.5 02	Schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem	m ²	14,36		
6		D.05.00.00. Podest przed urzędem				
20	KNNR 6 0502-d.6 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	20,00		
7		D.08.00.00. Elementy drogowe				
21	KNNR 6 0403-d.7 04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	44,00		
22	KNNR 6 0403-d.7 04	palisadak na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	19,01		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: