

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 1602W wraz z montażem bramy do działki o nr ewid. 8 w m. Wilczoruda Parcela  
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa - Wilczoruda  
INWESTOR : Wójt gminy Pniewy  
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kwartał 2019

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

Data opracowania  
sierpień 2019

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 1602W wraz z montażem bramy do działki o nr ewid. 8 w m. Wilczoruda</b>						
<b>Parcela</b>						
1		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>				
1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00		
d.1						
2		<b>D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe</b>				
2 KNNR 6 0802-		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m <sup>2</sup>	47,00		
d.2 04		wraz z podbudową mechanicznie				
3 KNNR 2-31 0816-		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.	m	7,00		
d.2 01		40 cm				
4 KNNR 4-04 1103-		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>	10,40		
d.2 01						
5 KNNR 4-04 1103-		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-	m <sup>3</sup>	10,40		
d.2 04		nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-				
		ładowniczym				
3		<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>				
6 KNNR 1 0202-		Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-	m <sup>3</sup>	28,50		
d.3 08		biernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.				
		urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie				
7 KNNR 1 0301-		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt	m <sup>3</sup>	1,50		
d.3 03		kat. IV) - 5%ręcznie				
8 KNNR 1 0402-		Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi do-	m <sup>3</sup>	5,00		
d.3 01		starczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie				
4		<b>D.03.00.00. Przepust</b>				
9 KNNR 1 0202-		Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-	m <sup>3</sup>	3,80		
d.4 08		biernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.				
		urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie				
10 KNNR 1 0301-		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt	m <sup>3</sup>	0,20		
d.4 03		kat. IV) - 5%ręcznie				
11 KNNR 6 0605-		Przepusty rurowe - ława z zasypki inżynierskiej (Warst-	m <sup>3</sup>	2,00		
d.4 01		wa podsypki z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, funda-				
		ment z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o k>=6m/doba				
		gr. 20 cm)				
12 KNNR 2-31 0605-		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40	m	10,00		
d.4 06		cm				
13 KNNR 2-31 0605-		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur	ściank.	2,00		
d.4 03		o śr. 40 cm				
5		<b>D.05.00.00. Zjazdy</b>				
14 KNNR 6 0103-		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-	m <sup>2</sup>	47,00		
d.5 01		nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-				
		wierzchni				
15 KNNR 6 0112-		Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka	m <sup>2</sup>	47,00		
d.5 05		niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o CBR=>				
		20%				
16 KNNR 6 0113-		Dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam-	m <sup>2</sup>	47,00		
d.5 01		anego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. me-				
		chanicznie grub. 14cm (kruszywo kwarcytowe lub dolo-				
		mitowe)				
17 KNNR 6 0113-		Górna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam-	m <sup>2</sup>	47,00		
d.5 04		anego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. me-				
		chanicznie grub. 6cm (kruszywo kwarcytowe lub dolo-				
		mitowe)				
18 KNNR 6 0502-		Betonowa kostka brukowa koloru szarego "behaton" 8	m <sup>2</sup>	47,00		
d.5 03		cm.				
		Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm				
6		<b>D.06.00.00. Pobocze</b>				
19 KNNR 6 0103-		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-	m <sup>2</sup>	15,00		
d.6 01		nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-				
		wierzchni				
20 KNNR 2-31 0204-		Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grubość po	m <sup>2</sup>	15,00		
d.6 03		zageszczeniu 10 cm				
7		<b>D.08.00.00. Elementy drogowe</b>				
21 KNNR 6 0403-		Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z m		15,00		
d.7 04		oporem bet. C12/15 (F=0,09) -				
22 KNNR 6 0403-		Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i ławie z	m	25,00		
d.7 04		oporem bet. C12/15 (F=0,09) -				
8		<b>D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleni drogowa</b>				
23 KNNR 1 0501-		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.	m <sup>2</sup>	30,00		
d.8 02		IV				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: