
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI: Kruszew 05-652 Pniewy nr ewid.dz. 149
NAZWA INWESTORA: Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA: 05-652 Pniewy, Pniewy 2

DATA OPRACOWANIA: 15.10.2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto								
	VAT 23%								
	Kosztorys brutto								

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ogrodzenie			
1 d.1	KNR 2-22 0303-05 analogia + kalk.wł	Elementy prefabrykowane - deski cokołowe+fundament pod słupki z wykopem. Rx1,8	elem		
		[[11,0 + 20,7 + 135,7 + 81,2 + 9,40] - [6,0 + 5,0 + 5,0 + 1,0 * 3]] * 0,4 + 4	elem	99,600	
				RAZEM	99,600
2 d.1	KNR-W 2-02 1805-11 analogia+kal k.wł	Osadzenie słupków i przęseł stalowych.Rx0,4	m2		
		[[11,0 + 20,7 + 135,7 + 81,2 + 9,4] - [6,0 + 5,0 + 5,0 + 1,0 * 3]] * 1,53	m2	365,670	
				RAZEM	365,670
3 d.1	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Bramy przesuwne z kształtowników stalowych rama 40x40x2 ze słupkami przybramowymi z kształtowników stalowych 80x80x2,5.Wypełnienie z profili 15x15x1,5.Wysokość bram 1,5m.	m2		
		6,0 * 1,5 + 5,0 * 1,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
4 d.1	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Bramy otwierane z kształtowników stalowych rama 40x40x2 ze słupkami przybramowymi z kształtowników stalowych 80x80x2,5.Wypełnienie z drutu fi 5mm. Wysokość bramy 1,7m	m2		
		5,0 * 1,7	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
5 d.1	KNR-W 2-25 0313-01 analogia	Furtki z ramy z profili stalowych 40x40x2 i wypełnieniem z profili 15x15x1,5. Słupki stalowe 80x80x2,5	m2		
		1,0 * 1,5 * 3	m2	4,500	
				RAZEM	4,500

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Ogrodzenie				
1 d.1	KNR 2-22 0303 -05 analogia + kalk.wł	Elementy prefabrykowane - deski cokołowe+fundament pod słupek z wykopem. Rx1,8	elem.	99,600		
2 d.1	KNR-W 2-02 1805-11 analogia+kalk.wł	Osadzenie słupków i przęseł stalowych.Rx0,4	m2	365,670		
3 d.1	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Bramy przesuwne z kształowników stalowych rama 40x40x2 ze słupkami przybramowymi z kształowników stalowych 80x80x2,5.Wypełnienie z profili 15x15x1,5.Wysokość bram 1,5m.	m2	16,500		
4 d.1	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Bramy otwierane z kształowników stalowych rama 40x40x2 ze słupkami przybramowymi z kształowników stalowych 80x80x2,5.Wypełnienie z drutu fi 5mm. Wysokość bramy 1,7m	m2	8,500		
5 d.1	KNR-W 2-25 0313-01 analogia	Furtki z ramy z profili stalowych 40x40x2 i wypełnieniem z profili 15x15x1,5. Słupki stalowe 80x80x2,5	m2	4,500		
Razem dział:			Ogrodzenie			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	367,6774		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	354,0851		
2	przęsła+słupki	m	239,0001	0,0000	239,0001		
3	zaprawa cementowa M 50	m3	1,2948	0,0000	1,2948		
4	elementy prefabrykowane - deska cokołowa+fundament pod słupek	szt.	99,6000	0,0000	99,6000		
5	brama dwuskrzydłowa	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000		
6	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	2,7500	0,0000	2,7500		
7	furtka kompletna	szt.	3,0000	0,0000	3,0000		
8	brama przesuwna	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000		
RAZEM							

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	3,5000		
RAZEM					

Słownie: