

In.271.2.2020

Pniewy, 2020-01-23

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2020. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowości Michrów w gminie Pniewy.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania do Zamawiającego:

1. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.
W przypadku wątpliwości przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien każdorazowo wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem aby rozstrzygnąć ewentualne rozbieżności w dokumentacji.
2. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie posiada badań nośności podłoża
3. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej
4. Prosimy o zamieszczenie informacji odnośnie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni.
Istniejąca nawierzchnia składa się z kruszywa łamanego o grubości 25 – 30 cm.
5. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 3-4? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Rękojmi.
Konstrukcja jezdni została dobrana poprawnie.
6. Proszę o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego.
Miejsce odwozu znajduje się w odległości do 10 km od miejsca budowy.
7. Czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?
Data zgłoszenia robót do odbioru końcowego.
8. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o zadaniu?
Nie przewiduje.
9. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o zadaniu, proszę o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego projektu wymaganej przez Zamawiającego tablicy informacyjnej.
Nie przewiduje.
10. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o zadaniu, proszę o określenie ich ilości.
Nie przewiduje.
11. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opisu technicznego do projektu technicznego dotyczącego przedmiotowego odcinka drogi.
Uzupełniono.
12. Prosimy o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych.
Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

13. Prosimy o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego przekrojów normalnych poprzecznych.
Zamieszczono przekrój normalny obowiązujący na długości drogi.
14. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót ziemnych w postaci nasypów – jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej pozycji przedmiarowej wraz ze wskazaniem zakresu ilościowego i rzeczowego.
Roboty związane z remontem drogi są ujęte w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu
15. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu karczowań koniecznych do przeprowadzenia na przedmiotowym zadaniu.
Projekt nie przewiduje karczowań
16. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego zestawienia karczowań koniecznych do przeprowadzenia na przedmiotowym zadaniu – zestawienie powinno zawierać informację o średnicy oraz ilości drzew przewidzianych do karczowania.
Projekt nie przewiduje karczowań
17. Czyją własność stanowi drewno pozyskane z karczowań drzew na przedmiotowym zadaniu?
Projekt nie przewiduje karczowań
18. Zgodnie z zapisem SST nr D-08.01.01 – pkt 2.2.3.2, projektowane krawężniki / oporniki betonowe powinny posiadać nasiąkliwość nie większą niż 4%. Ze względu na brak w ofercie większości czołowych producentów galanterii betonowej krawężników / oporników betonowych o podanej nasiąkliwości, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie powszechnie stosowanych krawężników / oporników betonowych o nasiąkliwości poniżej 6% – zgodnej z PN-EN 1340.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanych krawężników/oporników.
19. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków ze wskazanymi wymiarami ław dla krawężników i oporników betonowych.
Powierzchnia ław opisana została w kosztorysie ofertowym.
20. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST odnośnie wykonania warstwy mrozochronnej (poz. nr 6 d.3 przedmiaru robót).
Warstwę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.
21. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST odnośnie wykonania warstwy podbudowy asfaltowej AC22P (poz. nr 10 d.3 przedmiaru robót).
Warstwę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz ogólnodostępnymi SST dla KR3-4.
22. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST odnośnie wykonania poboczy z kruszywa (poz. nr 16 d.4 przedmiaru robót).
Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 m kwarcytowego zgodnie z dokumentacją projektową.
23. Prosimy o informację odnośnie poz. nr 5 d.3 przedmiaru robót – co oznacza zapis „Krotność = 1,25”. Czy wskazuje on konieczność wykonania warstwy stabilizacji o grubości wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej, zwiększonej o wskazaną krotność (tj. $25\text{cm} * 1,25 = 31,25\text{cm}$), czy też zapis „Krotność = 1,25” wskazuje konieczność wykonania warstwy stabilizacji o powierzchni wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej zwiększonej o wskazaną krotność (tj. $1623,36\text{m}^2 * 1,25 = 2029,20\text{m}^2$), czy może oznacza coś zupełnie innego. Prosimy o wyjaśnienie.
Należy wykonać warstwę grubości 25 cm
24. Prosimy o informację odnośnie poz. nr 5 d.3 przedmiaru robót. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy stabilizacji o wytrzymałości $R_m=1,5\text{MPa}$ (zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej oraz rysunkiem przekrojów normalno-konstrukcyjnych) czy też o wytrzymałości $R_m=2,5\text{MPa}$ (zgodnie z SST nr D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Należy wykonać stabilizację 1,5 MPa.
25. Prosimy o informację odnośnie poz. nr 6 d.3 przedmiaru robót – co oznacza zapis „Krotność = 1,47”. Czy wskazuje on konieczność wykonania warstwy mrozochronnej o grubości wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej, zwiększonej o wskazaną krotność (tj. $22\text{cm} * 1,47$

= 32,34cm), czy też zapis „Krotność = 1,47” wskazuje konieczność wykonania warstwy mrozochronnej o powierzchni wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej zwiększonej o wskazaną krotność (tj. $1521,90\text{m}^2 * 1,47 = 2237,19\text{m}^2$), czy może oznacza coś zupełnie innego. Prosimy o wyjaśnienie.

Należy wykonać warstwę grubości 22 cm

26. Prosimy o informację odnośnie poz. nr 8 d.3 przedmiaru robót – co oznacza zapis „Krotność = 0,625”. Czy wskazuje on konieczność wykonania warstwy podbudowy z kruszywa o grubości wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej, zmniejszonej o wskazaną krotność (tj. $5\text{cm} * 0,625 = 3,13\text{cm}$), czy też zapis „Krotność = 0,625” wskazuje konieczność wykonania warstwy podbudowy z kruszywa o powierzchni wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej zmniejszonej o wskazaną krotność (tj. $1268,25\text{m}^2 * 0,625 = 792,66\text{m}^2$), czy może oznacza coś zupełnie innego. Prosimy o wyjaśnienie.

Należy wykonać warstwę grubości 5 cm

27. Prosimy o informację odnośnie poz. nr 10 d.3 przedmiaru robót – co oznacza zapis „Krotność = 0,875”. Czy wskazuje on konieczność wykonania warstwy podbudowy asfaltowej AC22P o grubości wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej, zmniejszonej o wskazaną krotność (tj. $7\text{cm} * 0,875 = 6,13\text{cm}$), czy też zapis „Krotność = 0,875” wskazuje konieczność wykonania warstwy podbudowy asfaltowej AC22P o powierzchni wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej zmniejszonej o wskazaną krotność (tj. $1268,25\text{m}^2 * 0,875 = 1109,72\text{m}^2$), czy może oznacza coś zupełnie innego. Prosimy o wyjaśnienie.

Należy wykonać warstwę grubości 7 cm

28. Prosimy o informację odnośnie poz. nr 16 d.4 przedmiaru robót – co oznacza zapis „Krotność = 1,875”. Czy wskazuje on konieczność wykonania warstwy poboczna z kruszywa o grubości wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej, zwiększonej o wskazaną krotność (tj. $15\text{cm} * 1,875 = 28,13\text{cm}$), czy też zapis „Krotność = 1,875” wskazuje konieczność wykonania warstwy poboczna z kruszywa o powierzchni wskazanej w opisie pozycji przedmiarowej zmniejszonej o wskazaną krotność (tj. $157,00\text{m}^2 * 1,875 = 294,38\text{m}^2$), czy może oznacza coś zupełnie innego. Prosimy o wyjaśnienie.

Należy wykonać warstwę grubości 15 cm

29. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót wskazanych w załączonym SST nr D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. Jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej pozycji do przedmiaru robót, wraz ze wskazaniem zakresu ilościowego oraz rzeczowego.

Nie przewiduje.

30. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót wskazanych w załączonym SST nr D-09.01.01 „Zieleń drogowa”. Jeżeli tak, prosimy o dodanie takiej pozycji do przedmiaru robót, wraz ze wskazaniem zakresu ilościowego oraz rzeczowego.

Nie przewiduje.

31. Prosimy o informację odnośnie kosztorysu ofertowego załączonego do postępowania przez Zamawiającego. Czy możliwa jest modyfikacja przedmiotowego kosztorysu ofertowego pod kątem dodawania / usuwania / zmiany zawartych w nim pozycji kosztorysowych, bądź też zmiany ilości kosztorysowych w nim zawartych?

Modyfikacja jest dopuszczalna tylko pod kątem ilości materiałów.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WOJT
Ireneusz Szymczak