

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zbiornika wodnego na dz. 92/3 w m. Michrów, gmina Pniewy
ADRES INWESTYCJI : Dz. 92/3 w m. Michrów, gmina Pniewy
INWESTOR : Wójt gminy Pniewy
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
czerwiec 2020

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Renowacja zbiornika wodnego na dz. 92/3 w m. Michrów, gmina Pniewy						
1		Roboty przygotowawcze				
1 KNNR 1 0102-d.1 04		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,06		
2 KNNR 1 0107-d.1 03		Wywożenie gałęzi na odległość	mp	36,00		
3 KNR 2-01 0531-d.1 02		Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o pojemności łyżki do 1,2 m3	m ³	1 200,00		
4 KNR 15-01 d.1 0114-04		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²	330,00		
2		Roboty ziemne				
5 KNR 2-01 0218-d.2 04 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3. 2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m ³	339,00		
6 KNR 2-01 0212-d.2 07 0214-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	339,00		
3		Roboty towarzyszące				
7 KNR 7-04 0308-d.3 06 z.o 3.2.		Remont zastawek na dopływie i odpływie zbiornika. Zastawki kanałowe z mechanizmem ręcznym dla kanału o szerokości D 1200 mm wraz z fundamentem oraz ściankami żelbetowymi. Montaż sposobem półmechanicznym.	kpl.	2,00		
4		Roboty wykończeniowe				
8 KNR 15-01 d.4 0215-04		Naprawa skarp przez obsiew	m ²	330,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja zbiornika wodnego na dz. 92/3 w m. Michrów, gmina Pniewy						
1			Roboty przygotowawcze			
1	D.01. d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni (110 * 5)/10000	ha		
				ha	0,06	
					RAZEM	0,06
2	D.01. d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość 600*0,06	mp		
				mp	36,00	
					RAZEM	36,00
3	D.01. d.1	KNR 2-01 0531-02	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o pojemności łyżki do 1,2 m3 1200	m ³		
				m ³	1 200,00	
					RAZEM	1 200,00
4	D.09. d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 330	m ²		
				m ²	330,00	
					RAZEM	330,00
2			Roboty ziemne			
5	D.02. d.2	KNR 2-01 0218-04 z. sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m ³		
				m ³	339,00	
					RAZEM	339,00
6	D.02. d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 339	m ³		
				m ³	339,00	
					RAZEM	339,00
3			Roboty towarzyszące			
7	D.02. d.3	KNR 7-04 0308-06 z.o 3.2.	Remont zastawek na dopływie i odpływie zbiornika. Zastawki kanałowe z mechanizmem ręcznym dla kanału o szerokości D 1200 mm wraz z fundamentem oraz ściankami żelbetowymi. Montaż sposobem półmechanicznym. 2	kpl.		
				kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
4			Roboty wykończeniowe			
8	D.09. d.4	KNR 15-01 0215-04	Naprawa skarp przez obsiew 330	m ²		
				m ²	330,00	
					RAZEM	330,00