

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja zbiornika wodnego na dz. 73 w m. Karolew, gmina Pniewy						
1			Roboty przygotowawcze			
1	D.01. d.1	KNNR 10 1903-03	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla PP-18 do PP-20; PW-5 do PW-6; Z-7 do Z-10; St-2 1	szt. bud. szt. bud.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	D.01. d.1	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni (240 * 3)/10000	ha ha	0,07	
					RAZEM	0,07
3	D.01. d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość 700*0,02	mp mp	14,00	
					RAZEM	14,00
4	D.09. d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 240*4	m ² m ²	960,00	
					RAZEM	960,00
2			Roboty ziemne			
5	D.02. d.2	KNR 2-01 0218-04 z. sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre wymagające użycia materiałów. Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. 3985*0,3	m ³ m ³	1 195,50	
					RAZEM	1 195,50
6	D.02. d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.5	m ³ m ³	1 195,50	
					RAZEM	1 195,50
3			Roboty wykończeniowe			
7	D.09. d.3	KNR-W 2- 01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 240*2,5*0,5	m ³ m ³	300,00	
					RAZEM	300,00
8	D.09. d.3	KNR-W 2- 01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III 240*2,5	m ² m ²	600,00	
					RAZEM	600,00
9	D.09. d.3	KNR-W 2- 01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 240*2,5	m ² m ²	600,00	
					RAZEM	600,00