

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zbiornika wodnego na dz. 48 w m. Michrówek, gmina  
Pniewy  
ADRES INWESTYCJI : dz.48 w m. Michrówek, gmina Pniewy  
INWESTOR : Wójt gminy Pniewy  
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Renowacja zbiornika wodnego na dz. 48 w m. Michrówek, gmina Pniewy</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 10 1903-03	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla PP-18 do PP-20; PW-5 do PW-6; Z-7 do Z-10; St-2 2	szt. bud. szt. bud.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni (85 * 4)/10000	ha ha	0,03	
				RAZEM	0,03
3 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość 300*0,02	mp mp	6,00	
				RAZEM	6,00
4 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 85*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	340,00	
				RAZEM	340,00
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
5 d.2	KNR 2-01 0218-04 z. sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2. 3.2. 9903 z. sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. 367*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	146,80	
				RAZEM	146,80
6 d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km poz.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	146,80	
				RAZEM	146,80
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
7 d.3	KNR-W 2-01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 85*3,5*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	297,50	
				RAZEM	297,50
8 d.3	KNR-W 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III 85*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	297,50	
				RAZEM	297,50
9 d.3	KNR-W 2-01 0516-01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej. Płyta zabijana kołkami drewnianymi (min. 4 szt. na płytę) 30*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150,00	
				RAZEM	150,00
10 d.3	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp oraz płyt z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 85*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	297,50	
				RAZEM	297,50