

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zbiornika wodnego na dz. 63 w m. Wiatrowiec, gmina
Pniewy
ADRES INWESTYCJI : dz.63 w m. Wiatrowiec, gmina Pniewy
INWESTOR : Wójt gminy Pniewy
ADRES INWESTORA : Pniewy 2, 05-652 Pniewy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja zbiornika wodnego na dz. 63 w m. Wiatrowiec, gmina Pniewy					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 10 1903-03	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla PP-18 do PP-20; PW-5 do PW-6; Z-7 do Z-10; St-2 2	szt. bud. szt. bud.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni (140 * 4)/10000	ha ha	 0,06	
				RAZEM	0,06
3 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość 600*0,02	mp mp	 12,00	
				RAZEM	12,00
4 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 140*4	m ² m ²	 560,00	
				RAZEM	560,00
2		Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-01 0218-04 z. sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2. 3.2. 9903 z. sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. 1245*0,4	m ³ m ³	 498,00	
				RAZEM	498,00
6 d.2	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km poz.5	m ³ m ³	 498,00	
				RAZEM	498,00
3		Roboty wykończeniowe			
7 d.3	KNR-W 2-01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 140*2,5*0,5	m ³ m ³	 175,00	
				RAZEM	175,00
8 d.3	KNR-W 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III 140*2,5	m ² m ²	 350,00	
				RAZEM	350,00
9 d.3	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 140*2,5	m ² m ²	 350,00	
				RAZEM	350,00