
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Izolacja fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przęsławicach
ADRES INWESTYCJI: Przęsławice 26C, 05-652 Pniewy
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Pniewy
ADRES INWESTORA: Pniewy 2, 05-652 Pniewy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr. inż. Tomasz Koba

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	68% (R+S)
Zysk [Z]	11,5% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.06.2023

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 6 0803-05 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - dla wykoania izolacji	m2	43,1 * 1,0 + 21,96 * 0,4 = 51,884	0,00	0,00
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						0,00
2		Izolacja fundamentów				
2 d.2	KNR-W 2-01 0212-02 z.sz. 2.3.2 9903-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m3	74,53 * 1,0 * 1,0 * 0,5 = 37,265	0,00	0,00
3 d.2	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian fundamntowych	m2	74,53 * 1,0 = 74,530	0,00	0,00
4 d.2	KNR AT-40 0408-01	Przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane	m2	poz.3 = 74,530	0,00	0,00
5 d.2	KNR AT-40 0408-03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - 30 cm powyżej terenu	m2	poz.3 = 74,530	0,00	0,00
6 d.2	KNR AT-40 0419-02	Uszczelnienie przejść rurowych i elektrycznych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem bitumicznej masy KMB	szt.	4,000	0,00	0,00
7 d.2	KNR-W 2-02 0608-08 analogia	Izolacje cieplne ściany fundamentowej z płyt styrodurewych gr 15 cm pionowe klejone do podłoża masą KMB	m2	poz.3 = 74,530	0,00	0,00
8 d.2	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	poz.3 = 74,530	0,00	0,00
9 d.2	KNR-W 2-01 0222-01 z.sz 2.4.2. 9906- 02	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice	m3	poz.2 = 37,265	0,00	0,00
10 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni oraz wykoanie brakującej opaski wokół budynku	m2	poz.1 = 51,884	0,00	0,00
Razem dział: Izolacja fundamentów						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	0,00	0,00%
2	Izolacja fundamentów	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**