
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina
ADRES INWESTYCJI : Regimin, dz.nr ew. 61/1
INWESTOR : Gmina Regimin
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marta Opalach
DATA OPRACOWANIA : listopad 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1		ZIELEŃ, CHODNIKI ITP.			
1.1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1.1.1	0112-02	wierzchnie placów i dojazdów 0.0001*(3364.18-11.55-21.22)	ha	0.333	
				RAZEM	0.333
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojedznymi o poj.skrzyni 8.0-10.0	m ³		
d.1.1.1	0216-07	m3 z tansportem urobku na odl.do 200 m w gr.kat. I-II - likwidacja skarpy w miejscu drogi wewnętrznej 0.0001*(0.5*66*1.3)	m ³	0.004	
				RAZEM	0.004
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1.1.1	0202-04	gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 0.3*3331.41	m ³	999.423	
				RAZEM	999.423
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1.1.1	0235-01	kat. I-II 0.5*19.45	m ³	9.725	
				RAZEM	9.725
1.1.2		Nawierzchnia dróg wewnętrznych i parkingów			
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szer-	m ²		
d.1.1.2	0101-03	kości 3331.41	m ²	3331.410	
				RAZEM	3331.410
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1.1.2	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3331.41	m ²	3331.410	
				RAZEM	3331.410
7	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1.1.2	0104-01	 3331.41	m ²	3331.410	
				RAZEM	3331.410
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce	m		
d.1.1.2	0401-01	piaskowej 22.37-3.8+130.14+14.62+163.48+134.61+356.07+14.76+10.78+191.54+ 117.24	m	1151.810	
				RAZEM	1151.810
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce	m		
d.1.1.2	0401-05	cementowo-piaskowej 3.8+11+4.3+5	m	24.100	
				RAZEM	24.100
10	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.1.1.2	0109-03	 3331.41	m ²	3331.410	
				RAZEM	3331.410
11	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1.1.2	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3331.41	m ²	3331.410	
				RAZEM	3331.410
1.1.3					
1.1.4		Zieleń i dfa			
12	KNR 2-21	Murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na zaprawie - murki przy skar-	m ³		
d.1.1.4	0601-01	pie 0.5*0.3*0.8*(5.08+4.05)	m ³	1.096	
				RAZEM	1.096
13	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-	m ³		
d.1.1.4	0101-01	nie zanieczyszczeń w pryzmy 0.02*(11798.8-3738.7-460-3407-200)	m ³	79.862	
				RAZEM	79.862
14	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1.1.4	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 79.862	m ³	79.862	
				RAZEM	79.862
15	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1.1.4	0101-05	nieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km 79.862	m ³	79.862	
				RAZEM	79.862
16	KNR 2-21	Orka mechaniczna plugiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat.	ha		
d.1.1.4	0206-02	gruntu III 0.0001*(11798.8-3738.7-460-3407-200)	ha	0.399	
				RAZEM	0.399

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1.1.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 0.15*(11798.8-3738.7-460-3407-200)	m ³ m ³	 598.965	
				RAZEM	598.965
18 d.1.1.4	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.0001*3993.1	ha ha	 0.399	
				RAZEM	0.399
19 d.1.1.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia 3993.1	m ² m ²	 3993.100	
				RAZEM	3993.100
20 d.1.1.4	KNR 2-21 0411-04 analogia	Przygotowanie terenu pod obsadzenie w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwy ziemi o grub. 20 cm 5.11*2+8.4+2*(13.47*2+17.66)+6.9*2	m ² m ²	 121.620	
				RAZEM	121.620
21 d.1.1.4	KNR 2-21 0411-04 analogia	Przygotowanie terenu pod obsadzenie - rozsypanie kory drzewnej na klombach 121.62	m ² m ²	 121.620	
				RAZEM	121.620
22 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - wierzba skupiona (całolistna) "Hakuro Nishiki" [Salix integra "Hakuro Nishiki"] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Berberys Thunberga "Admiration" [Berberis Thunbergii "Admiration"] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Trzmielina Fortune'a "Emerald Gaiety" [Euonymus fortunei "Emerald Gaiety"] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Pięciornik krzewiasty "Princess" [Potentilla fruticosa "Princess"] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Pięciornik krzewiasty "Red Ace" [Potentilla fruticosa "Red Ace"] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Dereń biały "Elegantissima" [Cornus alba "Elegantissima"] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Różanecznik drobnokwiatowy "Buchlovice" [Rhododendron impeditum "Buchlovice"] 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Janowiec bułgarski [Genista Lydia] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - wierzba alpejska [Salix alpina] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.1.4	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Migdałowiec na pniu [trójklapay Prunus triloba] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Świerk biały "Conica" [Picea glauca "Conica"] 6	szt. szt.	 6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
33 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Świerk biały "J.W.Daisy's white" [Picea glauca "J.W.Daisy's white"] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Jodła górską "Compacta" [Abies lasiocarpa "Compacta"] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Jodła Arnolda "Jan Paweł II" [Abies arnoldiana "Jan Paweł II"] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Jałowiec chiński "Stricta" [Juniperus chinensis "Stricta"] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Żywotnik zachodni "Holmstrup" [Thuja occidentalis "Holmstrup"] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Jałowiec chiński "Expansa Variegata" [Juniperus chinensis "Expansa Variegata"] 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Żywotnik wschodni "Aurea Nana" [Platycladus orientalis "Aurea Nana"] 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1.1.4	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Jodła kalifornijska [Abies concolor] 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.1.4	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe stalowe z siedzeniem drewnianym, z oparciem 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
42 d.1.1.4	KNR 2-21 0606-08	Piaskownice - okładziną drewnianą 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
43 d.1.1.4	KNR 2-21 0607-04 analogia	Huśtawka sprężynowa 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
44 d.1.1.4	KNR 2-21 0607-04 analogia	Huśtawka (bujak) 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.1.1.4	KNR 2-21 0607-04 analogia	Huśtawka podwójna 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1.1.4	KNR 2-21 0607-04 analogia	Huśtawka pojedyncza 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1.1.4	KNR 2-21 0607-04 analogia	Huśtawka ze wspinaczką 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.1.1.4	KNR 2-21 0607-04 analogia	Karuzela	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 OGRODZENIE TERENU					
49 d.1.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		24+8+21+2+7	dół.	62.000	
				RAZEM	62.000
50 d.1.2	KNR 2-01 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV	m ³		
		0.2*1.0*62	m ³	12.400	
				RAZEM	12.400
51 d.1.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³		
		0.5*0.5*1.0*56	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
52 d.1.2	KNR 2-02 1803-03 analogia	Ogrodzenie panelowe wysokości 2,1 m na słupkach stalowych profilowanych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gniazdach	m		
		135-(3.0+1.0)	m	131.000	
				RAZEM	131.000
53 d.1.2	KNR 2-02 1808-03 analogia	Wrota z furtką wysokości 2,5 m; szerokość wrót 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000