

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Lekowo gm. Regimin.						
1	KNNR1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb. 1,8m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat.II-IV o wymiarach 4m x 1,8m x 1,5m = 10,8 m3 - szt. 40	m ³	432		
2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów jamistych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	432		
3	KNNR 41206-06 analogia przewięty po- wyżej 40 m długości	Montaż rurociągu PEHD DN 110 mm metodą przewiertu sterowanego w ośmiu odcinkach o łącznej długości 780 metrów	m	780		
4	KNNR 41206-06 analogia przewięty po- wyżej 40 m długości	Wykonanie przejścia wodociągu PEHD DN 110 mm pod rzeką Łydy nią metodą przewiertu sterowanego rurą PEHD DN 225 mm	m	50		
5	KNNR 4 1206-06	Przewiert sterowany wykonany pod drogą asfaltową rurą PEHD DN225mm	m	12		
6	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwą DN 80mm	kpl.	5		
7	KNNR 4 1113-03	Zasuwy typu"E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.	3		
8	KNNR 4 1012-02	Montaż trójników wodoć PEHD DN 110/90mm	szt.	5		
9	KNNR 4 1702-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki DN 110/32mm z obudowami i skrzynkami	szt.	27		
10	KNNR 4 1708-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE DN 40mm wykonane w odcinkach - 27 odc. o długości 4 metry 27 odc.x 4m =108 m	m	108		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Lekowo gm. Regimin.					
1	KNNR1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb. 1,8m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15-0.25 m3 w gr.kat.II-IV o wymiarach 4m x 1,8m x 1,5m = 10,8 m3 - szt. 40 432	m ³ m ³	432.000	
				RAZEM	432.000
2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów jamistych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - <u>kat.gr.</u> III-IV 432	m ³ m ³	432.000	
				RAZEM	432.000
3	KNNR 4 1206-06 analogia przewiercy powyżej 40 m długości	Montaż rurociągu PEHD DN 110 mm metodą przewiertu sterowanego w ośmiu odcinkach o łącznej długości 780 metrów 780	m m	780.000	
				RAZEM	780.000
4	KNNR 4 1206-06 analogia przewiercy powyżej 40 m długości	Wykonanie przejścia wodociągu PEHD DN 110 mm pod rzeką Łydynią metodą przewiertu sterowanego rurą PEHD DN 225 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNNR 4 1206-06	Przewiert sterowany wykonany pod drogą asfaltową rurą PEHD DN 225mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwą DN 80mm 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 4 1113-03	Zasuwy typu"E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 4 1012-02	Montaż trójników wodoć PEHD DN 110/90mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 4 1702-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiercki DN 110/32mm z obudowami i skrzynkami 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNNR 4 1708-01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE DN 40mm wykonane w odcinkach - 27 odc. o długości 4 metry 27 odc.x 4m =108 m 108	m m	108.000	
				RAZEM	108.000