

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi gminnej nr120808W Grzybowo-Regimin od km 0+000 do km 0+782,12

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,782		
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-	-	-
2,1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY DO 10 CM WRAZ Z ODWOZEM I ZŁOŻENIEM W NASYP NA ODL. DO 10 km	m2	286,52		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY W GRUNCIE POD POSZERZENIA NAWIERZCHNI,				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
3,1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD POSZERZENIE NAWIERZCHNI,	m3	63,03		
		D.04.00.00 PODBUDOWA- WYKONANIE POSZERZENIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	-	-	-	-
4,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA POSZERZENIACH DROGI,	m2	286,52		
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
5,1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	3 170,76		
5,2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NA POSZERZENIU DROGI EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.7-1,2 kg/m2	m2	286,52		

5,3		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ DROGI, EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	3 420,71		
6	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
6,1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA POSZERZENIU GR 15 CM	m2	286,52		
7	D.04.05.01	PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM	-	-	-	-
7,1		PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=1,5MPa Z PEŁNYM DOZIARNIENIEM KRUSZYWA O GRUB. 10CM	m2	286,52		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
8	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
8,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU AC 8S - WARSTWA ŚCIERALNA GR. WARSTWY 4 CM	m2	3 384,15		
8,2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA POSZERZENIU O UZIARNIENIU AC11W -WARSTWA WIĄŻĄCA GR. WARSTWY 4CM	m2	249,95		
9	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY				
9.1		UZUPEŁNIENIE POBOCZY POSPÓLKĄ DO 5CM NA SZER. 1,0m	m2	1 522,00		
Razem netto						
22 % VAT						
Razem brutto						

.....
(podpis kosztorysanta)