

KOSZTORYS OFERTOWY

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JARLUTY DUŻE

Lp.	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,260		
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-	-	-
2.1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY DO 10 CM WRAZ Z ODWOZEM I ZŁOŻENIEM W NASYP NA ODL. DO 10 km	m2	321,13		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
3		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD WYKONANIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	15,91		
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2				
4	D.03.01.03	CZYSZCZENIE URZADZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	-	-	-	-
4.1		CZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW POD DROGAMI I ZJAZDAMI RURY O ŚREDNICY 60 cm	mb	10,00		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
5.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	79,56		
6	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	79,56		
7	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
7.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	1 059,37		
7.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.7-1,2 kg/m2	m2	79,56		
7.3		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ DROGIEMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	1 059,37		
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/311.5 STAB. MECH. POD ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI, GR. WARSTWY 10 CM	m2	79,56		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				

9	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
9.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S, GR. WARSTWY 4 CM	m2	1 138,93		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
10.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. DO 10CM	m2	241,57		
Razem netto						
22 % VAT						
Razem brutto						

.....

(podpis kosztorysanta)