

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kalisz poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 552,00 m na działkach Nr 101, 106

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,552
2.	CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG				
2.1.	04.03.01.	KNNR 6 1005-06 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,2÷0,30 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 552,00x3,00 = 1656,00	m2	1656,00
2.2.	06.03.01.	KNNR – 6 0112-04	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 552,00x2,0x1,00 = 1104,00	m2	1104,00
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
3.1.	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 552,00x4,00 = 1656,00	m2	1656,00

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kalisz poprzez ułożenie nawierzchni
asfaltowej na odcinku długości 552,00 m na działkach Nr 101, 106
CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,552		
RAZEM						
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG					
2.1.	04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,2÷0,30 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	1656,00		
2.2.	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 552,00x2,0x1,00 = 1104,00	m2	1104,00		
RAZEM						
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG					
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1656,00		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						