

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi gminnej W M. Pniewo-Czeruchy o dł. 180 mb"

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,180		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2	D.01.02.02	WYKONANIE NASYPÓW	-	-	-	-
2.1		WYKONYWANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z WBUDOWANIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM Z GRUNTU UZYSKANEGO Z DOKOPU	m3	187,20		
		D.04.00.00 PODBUDOWA				
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	-	-	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	666,00		
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. GR 8 CM	m2	666,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5	D.05.03.08	NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWO UTRWALANA	-	-	-	-
5.1		WYKONANIE POTRÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA KRUSZYWEM NATURALNYM ŁAMANYM O UZIARNIENIU 2/8 ; 8/16 ; 16/31,5 PRZY UŻYCIU EMULSJI KATIONOWEJ ASFALTOWEJ	m2	666,00		
Razem netto						
22 % VAT						
Razem brutto						

.....

(podpis kosztorysanta)