

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej W M. Pniewo-Czeruchy o dł. 180 mb"

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,180
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	-	-
2.1		WYKONYWANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z WBUDOWANIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM Z GRUNTU UZYSKANEGO Z DOKOPU	m3	0,52 x 180 x 2 = <u>187,20 m3</u>
		D.04.00.00 PODBUDOWA		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	190,0mb x 3,7 = <u>666,0 m2</u>
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. GR 8 CM	m2	190,0mb x 3,7 = 666,0 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
5	D.05.03.08	NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWO UTRWALANA	-	-
5.1		WYKONANIE POTRÓJNEGOO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA KRUSZYWEM NATURALNYM ŁAMANYM O UZIARNIENIU 2/8 ; 8/16 ; 16/31,5 PRZY UŻYCIU EMULSJI KATIONOWEJ ASFALTOWEJ	m2	666,0 m2