
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo
ADRES INWESTYCJI : Pawłowo gm. Regimin woj. mazowieckie, 06-461 Regimin
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : Regimin 22, 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12.01.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - W.C.					
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m³		
d.1	0329-05	0.14	m³	0.140	
				RAZEM	0.140
2		Wykonanie wentylacji bezkominowa typu Z	kpl		
d.1	kalk. własna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze wodoodporne gr. 12,5 cm na ścianach na rusztach	m²		
d.1	2006-03	9.72	m²	9.720	
				RAZEM	9.720
4	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) gr. 12,5 cm pojedyncze na stro-pach na rusztach wodoodporne	m²		
d.1	2006-04	12.06	m²	12.060	
				RAZEM	12.060
5	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m²		
d.1	0121-01	7.61	m²	7.610	
				RAZEM	7.610
6	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m²		
d.1	1017-03	1.64	m²	1.640	
				RAZEM	1.640
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m²		
d.1	202 1134-02	81.44	m²	81.440	
				RAZEM	81.440
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m²		
d.1	202 2805-05	12.06	m²	12.060	
				RAZEM	12.060
10	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m²		
d.1	202 2803-01	49.72	m²	49.720	
				RAZEM	49.720
11	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m²		
d.1	0815-06	12.06	m²	12.060	
				RAZEM	12.060
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m²		
d.1	1505-01	12.06	m²	12.060	
				RAZEM	12.060
2 ROBOTY BUDOWLANE - KUCHNIA					
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m²		
d.2	202 1134-02	5.36	m²	5.360	
				RAZEM	5.360
14	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m²		
d.2	202 2803-01	5.36	m²	5.360	
				RAZEM	5.360
15		Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z zlewozmywakiem (szafki stojące i wi-szące) na długości 4,25 m	kpl		
d.2	kalk. własna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 ROBOTY BUDOWLANE - DRZWI GARAŻOWE					
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m²		
d.3	0354-05	9.67	m²	9.670	
				RAZEM	9.670
17		Montaż uchylnej recznie bramy garażowej o wym. 3,10x3,12 m	szt		
d.3	kalk. własna	1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 ROBOTY SANITARNE					
18	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach	m		
d.4	0110-02	w budynkach niemieszkalnych			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.75	m	9.750	
				RAZEM	9.750
19 d.4	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.4	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.4	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.4	KNR 2-15 0118-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mm 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.4	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.4	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 7.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
27 d.4	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.50	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
28 d.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.4	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4	KNR-W 2-18 0108-06	Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 225 mm 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.4	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 0.50	m³ m³	 0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
36 d.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.5	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych w W.C. 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000