
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo
ADRES INWESTYCJI : Pawłowo gm. Regimin woj. mazowieckie, 06-461 Regimin
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : Regimin 22, 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12.01.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY BUDOWLANE - W.C.							
1 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych		m³	0.14		
2 d.1	kalk. własna	Wykonanie wentylacji bezkominowa typu Z		kpl	1.00		
3 d.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze wodoodporne gr. 12,5 cm na ścianach na rusztach		m²	9.72		
4 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) gr. 12,5 cm pojedyncze na stropach na rusztach wodoodporne		m²	12.06		
5 d.1	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm		m²	7.61		
6 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian		szt.	1.00		
7 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokrotnie oszlifowane o pow. do 1.6 m² oszlifowane szybą o pow. do 0.2 m² fabrycznie wykończone		m²	1.64		
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"		m²	81.44		
9 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m²		m²	12.06		
10 d.1	NNRNKB 202 2803-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m² płytkami kamionkowymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm		m²	49.72		
11 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach		m²	12.06		
12 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		m²	12.06		
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE - W.C.							
2 ROBOTY BUDOWLANE - KUCHNIA							
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"		m²	5.36		
14 d.2	NNRNKB 202 2803-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m² płytkami kamionkowymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm		m²	5.36		
15 d.2	kalk. własna	Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z zlewozmywakiem (szafka stojące i wiszące) na długości 4,25 m		kpl	1.00		
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE - KUCHNIA							
3 ROBOTY BUDOWLANE - DRZWI GARAŻOWE							
16 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m²		m²	9.67		
17 d.3	kalk. własna	Montaż uchylnej ręcznie bramy garażowej o wym. 3,10x3,12 m		szt	1.00		
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE - DRZWI GARAŻOWE							
4 ROBOTY SANITARNE							
18 d.4	KNR-W 2-15 0110-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	9.75		
19 d.4	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm		szt.	4.00		
20 d.4	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm		szt.	4.00		
21 d.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm		szt.	2.00		
22 d.4	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm		szt.	4.00		
23 d.4	KNR 2-15 0118-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mm		szt.	1.00		
24 d.4	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody elektryczne		kpl.	2.00		
25 d.4	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)		m	10.00		
26 d.4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową		m	7.50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27 d.4	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową		m	4.50		
28 d.4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm		szt.	2.00		
29 d.4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm		szt.	2.00		
30 d.4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce		szt.	1.00		
31 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym		szt.	1.00		
32 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'		kpl.	1.00		
33 d.4	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym		kpl.	1.00		
34	KNR-W 2-18 0108-06	Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 225 mm		m	2.00		
35 d.4	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III		kpl	1.00		
Razem dział ROBOTY SANITARNE							
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE							
36 d.5	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem		szt.	2.00		
37 d.5	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem		szt.	1.00		
38 d.5	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych w W.C.		szt.	3.00		
Razem dział ROBOTY ELEKTRYCZNE							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: zł