
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności lokalnej
ADRES INWESTYCJI : Szulmierz gm. Regimin woj. mazowieckie, 06-461 Regimin
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : Regimin 22, 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12.01.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - SALA					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 / SUFITY I ŚCIANY /	m ²		
d.1	1202-09 sala	227.92	m ²	227.920	
				RAZEM	227.920
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	227.92	m ²	227.920	
				RAZEM	227.920
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	227.92	m ²	227.920	
				RAZEM	227.920
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity ściany	m ²		
d.1	1505-01	227.92	m ²	227.920	
				RAZEM	227.920
5	KNR 4-01	Oczyszczenie sufitu z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1	0816-02 analogia	152.30	m ²	152.300	
				RAZEM	152.300
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą do drewna sufitu z elementów drewnianych	m ²		
d.1	1514-01 analogia	152.30	m ²	152.300	
				RAZEM	152.300
7	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m	kol.		
d.1	1612-06	4.00	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego na listwy PCV	m		
d.1	0815-08	56.90	m	56.900	
				RAZEM	56.900
9	KNR 2-02	Wykonanie warstwy izolacyjno-wyrównawczej pod panele	m ²		
d.1	0607-01 analogia	132.43	m ²	132.430	
				RAZEM	132.430
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4	m ²		
d.1	202 1136-01	132.43	m ²	132.430	
				RAZEM	132.430
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analogia	montaż krtek wentylacyjnych w rozm. 20x20 cm	szt.		
d.1		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10 do drzwi wzmocnionych	szt.		
d.1	1016-05	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne metalowe wzmacniane zamki pełne jednoskrzydłowe bez nasłonecznika o pow. ponad 1.5 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1027-02 analogia	1.85	m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
15	kalk. własna	Wykonanie schodów wejściowych na scene	szt.		
d.1		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
16	KNR 4-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermetycznych z podłoża betonowego	szt.		
d.2	1135-02	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.		
d.2	1122-05	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.2	KNR 5-08 0303-05	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. o il. wyłotów 3 i przekroju przewodów do 4 mm ² - mocowanych bezśrubowo 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2	KNR 5-08 0213-02	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
23 d.2	KNR 5-08 0514-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -za-wieszanych 2x40W - przelotowych 8.00	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000