
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności lokalnej
ADRES INWESTYCJI : Szulmierz gm. Regimin woj. mazowieckie, 06-461 Regimin
INWESTOR : Gmina Regimin
ADRES INWESTORA : Regimin 22, 06-461 Regimin
BRANŻA : budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12.01.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY BUDOWLANE - SALA							
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² / SUFITY I ŚCIA- NY /		m ²	227.92		
d.1	1202-09 sala						
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"		m ²	227.92		
d.1	1134-02						
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach		m ²	227.92		
d.1	0815-04						
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity ściany		m ²	227.92		
d.1	1505-01						
5	KNR 4-01	Oczyszczenie sufitu z deszczulek starych nieznisz- czonych		m ²	152.30		
d.1	0816-02 analogia						
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą do drewna sufitu z ele- mentów drewnianych		m ²	152.30		
d.1	1514-01 analogia						
7	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m		kol.	4.00		
d.1	1612-06						
8	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego na listwy PCV		m	56.90		
d.1	0815-08						
9	KNR 2-02	Wykonanie warstwy izolacyjno-wyrównawczej pod panele		m ²	132.43		
d.1	0607-01 analogia						
10	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4		m ²	132.43		
d.1	1136-01						
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²		szt.	1.00		
d.1	0354-04						
12	analogia	montaż kratki wentylacyjnych w rozm. 20x20 cm		szt.	1.00		
d.1							
13	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa- ne na budowie FD10 do drzwi wzmocnionych		szt.	1.00		
d.1	1016-05						
14	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne metalowe wzmocnione zamki pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m ² fabrycznie wykończone		m ²	1.85		
d.1	1027-02 analogia						
15	kalk. własna	Wykonanie schodów wejściowych na scene		szt.	1.00		
d.1							
Razem dział ROBOTY BUDOWLANE - SALA							
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE							
16	KNR 4-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermicznych z podłoża betonowego		szt.	5.00		
d.2	1135-02						
17	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtorkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0		szt.	3.00		
d.2	1122-05						
18	KNR 4-03	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przy- łączonych przewodów do 2		szt.	3.00		
d.2	1125-01						
19	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 4 mm ² - mocowanych bezśrubowo		szt.	2.00		
d.2	0303-05						
20	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj- nych podtynkowych świecznikowych w puszcze ins- talacyjnej z podłączeniem		szt.	2.00		
d.2	0307-03						
21	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtorkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem		szt.	2.00		
d.2	0309-02						
22	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącz- ny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych		m	20.00		
d.2	0213-02						
23	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśni- kiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych		szt.	8.00		
d.2	0514-06						
Razem dział ROBOTY ELEKTRYCZNE							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: zero i 00/100 zł