

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w miejscowości Regimin

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,749		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	709,30		
2.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	283,72		
2.3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	531,70		
2.4		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	390,04		
2.5		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA Z MASY BITUMICZNEJ Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	602,98		
2.6		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BET GR. DO 25 cm Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	8,54		
2.7		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	9,24		
2.8		ROZEBRANIE ZJAZDÓW Z BRUKU Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	87,50		
2.9		ROZEBRANIE ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	7,70		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD CHODNIKIEM, ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	185,23		
		D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
4.1		REGULACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH DO POZIOMU NAWIERZCHNI	szt	10		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				

5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
5.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA CHODNIKU I ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	900,85		
6	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD CHODNIKIEM I ZJAZDAMI	m2	900,85		
7	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
7.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	82,74		
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
8	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	818,11		
8.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	82,74		
9	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-	-
9.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	778,72		
10	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-	-
10.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	561,51		
Razem netto						0,00
23% VAT						0,00
Razem brutto						0,00

.....
(podpis kosztorysanta)