

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZULMIERZ POPRZECZ POTRÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM I EMULSJĄ

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,163
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY W GRUNCIE POD KONSTRUKCJĘ NAWIRZCHNI		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
2.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD KONSTRUKCJĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODL. DO 20 km	m3	696,80m2*0,25m=174,20m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI	m2	droga - 696,80 m2
4	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-
4.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD DROGĄ	m2	droga - 696,80 m2
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
5.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 12 CM	m2	droga - 696,80m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
6	D.05.03.05	POTRÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI	-	-
6.1		WYKONANIE POTRÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA GRYSEM KAMIENNYM 2/6,3; 6,3/12,8; 12,8-16,0 I EMULSJĄ ASFALTOWĄ C65B3PU	m2	droga - 696,80m2