
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU NA SALI GMINASTYCZNEJ G.Z.S. W REGIMINIE
ADRES INWESTYCJI : Regimin gm, Regimin
INWESTOR : Urząd Gminy Regimin
ADRES INWESTORA : Regimin gm, Regimin
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 30.08.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana pokrycia dachu na sali gminastycznej GZS w Regiminie					
1 Roboty robiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z onduliny nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-03				
	analogia	12.50*14.00	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4.50	m	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	12.50*0.45*2+14.00*0.45*2	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	4.00	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 5 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 4 4.00	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Roboty remontowe					
7	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy na-syc. - 50% łączenia połaci dachu	m ²		
d.2	0410-04	Krotność = 0.5 12.50*14.00	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
8	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową powlekana (ko-lor do ustalenia z Inwestorem) o pow. arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub de-skowaniu	m ²		
d.2	202 0529-02	12.50*14.00	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
9	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekana (ko-lor do ustalenia z Inwestorem)	m ²		
d.2	0506-02	12.50*0.45*2+14.00*0.45*2	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850