

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTU KOMUNALNEGO W M. REGIMIN
DO POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ADRES INWESTYCJI : Regimin gm, Regimin INWESTOR :
Urząd Gminy Regimin ADRES INWESTORA : Regimin gm, Regimin BRANŻA : drogowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 457.00	m2 m2	457.000	
				RAZEM	457.000
2 d.1	KNNR 2-31 0401-06	Rowki pod obrzeża i ławy w gruncie kat.III-IV 197.00	m m	197.000	
				RAZEM	197.000
3 d.1	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa B-10 z oporem 7.46	m3 m3	7.460	
				RAZEM	7.460
4 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 154.50	m m	154.500	
				RAZEM	154.500
5 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 42.50	m m	42.500	
				RAZEM	42.500
6 d.1	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 457.00	m2 m2	457.000	
				RAZEM	457.000
7 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21.25	m2 m2	21.250	
				RAZEM	21.250
8 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą RM 2,5 435.75	m2 m2	435.750	
				RAZEM	435.750
9 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 435.75	m2 m2	435.750	
				RAZEM	435.750