

## KOSZTORYS OFERTOWY

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZULMIERZ POPRZECZ POTRÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM I EMULSJĄ

| Lp           | Soecyfikacja techniczna/ podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                                                     | Jedn. miary | Ilość  | Cena jedn.(zł) | Wartość (zł) |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|--------------|
| 1            | 2                                 | 3                                                                                                                                                                              | 4           | 5      | 6              | 7            |
|              |                                   | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8                                                                                                                |             |        |                |              |
| 1            | D.01.01.01                        | WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ                                                                                                  | km          | 0,163  |                |              |
|              |                                   | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY W GRUNCIE POD KONSTRUKCJĘ NAWIERZCHNI                                                                                                        |             |        |                |              |
| 2            | D.02.01.01                        | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.                                                                                                                                          | -           | -      | -              | -            |
| 2.1          |                                   | WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V POD KONSTRUKCJĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODL. DO 20 km | m3          | 174,20 |                |              |
|              |                                   | D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9                                                                                                                                            |             |        |                |              |
| 3            | D.04.01.01                        | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA                                                                                                                                            | -           | -      | -              | -            |
| 3.1          |                                   | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI                                                                                                            | m2          | 696,80 |                |              |
| 4            | D.04.02.01                        | WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE                                                                                                                                               | -           | -      | -              | -            |
| 4.1          |                                   | WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD DROGĄ                                                                                                          | m2          | 696,80 |                |              |
| 5            | D.04.04.02                        | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                                                                                                                     | -           | -      | -              | -            |
| 5.1          |                                   | WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 12 CM                                                                                                           | m2          | 696,80 |                |              |
|              |                                   | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9                                                                                                                                         |             |        |                |              |
| 6            | D.05.03.05                        | POTRÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGI                                                                                                                           | -           | -      | -              | -            |
| 6.1          |                                   | WYKONANIE POTRÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA GRYSEM KAMIENNYM 2/6,3; 6,3/12,8; 12,8-16,0 I EMULSJĄ ASFALTOWĄ C65B3PU                                                       | m2          | 696,80 |                |              |
| Razem netto  |                                   |                                                                                                                                                                                |             |        |                | 0,00         |
| 23 % VAT     |                                   |                                                                                                                                                                                |             |        |                | 0,00         |
| Razem brutto |                                   |                                                                                                                                                                                |             |        |                | 0,00         |

Sierpc, dnia 04.07.2011 r.

.....  
(podpis kosztorysanta)