

PRZEDMIAR ROBÓT**BUDOWA CHODNIKA W M. LEKOWO GMINA REGIMIN**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,178
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	156,10
2.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	6,25
2.3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	126,30
2.4		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH 0,35X35m	m2	203,50
2.5		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ	m2	31,20
2.6		USUNIĘCIE PNIA PO SŁUPIE TELEKOMUNIKACYJNYM	szt.	1,00
2.7		USUNIĘCIE KARPY	szt.	1,00
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	51,07
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
4.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA CHODNIKU, ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH, ZJAZDACH NA POŁA I W LAS, POBOCZU ORAZ POSZERZENIU DROGI	m2	234,70
5	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-

5.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD CHODNIKIEM I ZJAZDAMI	m2	234,70
6	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
6.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU NA NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	38,10
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
7	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-
7.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (kolor szary) O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	196,60
7.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (kolor czerwony) O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	38,10
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
8	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
8.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	157,10
8.2		USZCZELNIENIE MASĄ BETONOWĄ POWIERZCHNI POMIĘDZY KRAWĘŻNIKIEM A NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ (szerokość zmienna)	mb	157,10
9	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-
9.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 CM	mb	157,40
		INNE ROBOTY		
10	D.01.03.04	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH	-	-
10.1		REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNEJ	szt.	2,00