

URZĄD GMINY W REGIMINIE

06-461 Regimin

PRZEDMIAR ROBÓT**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARLUTY
DUŻE POPRZECZ POTRÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
GRYSEM I EMULSJĄ**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,660
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-
2.1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ, GRUBOŚĆ WARSTWY DO 20 cm WRAZ Z ODWOZEM I ZŁOŻENIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 km	m2	567,00
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-
2.3		ROZEBRANIE ŚCIANY CZOŁOWEJ PRZEPUSTU FI 60 WRAZ Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	szt.	1,00
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2		
4	D.03.01.01	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI	-	-
4.1		POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU FI 60	m	1,50
4.2		WYKONANIE ŚCIAN CZOŁOWYCH PRZEPUSTU FI 60	szt	1,00
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
2.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI	m2	2 640,00
3	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-
3.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD DROGĄ	m2	2 640,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
4	D.05.01.03	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	-	-
4.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ O GR. 12 CM	m2	2 640,00

|

URZĄD GMINY W REGIMINIE

06-461 Regimin

KOSZTORYS OFERTOWY**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JARLUTY DUŻE POPRZECZ
POTRÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM I EMULSJĄ**

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,660		
2	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-	-	-
2.1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ, GRUBOŚĆ WARSTWY DO 20 cm WRAZ Z ODWOZEM I ZŁOŻENIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 km	m2	567,00		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-	-	-
2.3		ROZEBRANIE ŚCIANY CZOŁOWEJ PRZEPUSTU FI 60 WRAZ Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	szt.	1,00		
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2				
4	D.03.01.01	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI	-	-	-	-
4.1		POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU FI 60	m	1,50		
4.2		WYKONANIE ŚCIAN CZOŁOWYCH PRZEPUSTU FI 60	szt	1,00		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
2	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
2.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI	m2	2 640,00		
3	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
3.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD DROGĄ	m2	2 640,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
4	D.05.01.03	NAWIERZCHNIA ŻWIROWA	-	-	-	-
4.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ O GR. 12 CM	m2	2 640,00		
Razem netto						
23 % VAT						
Razem brutto						

(podpis kosztorysanta)