

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lekowo o dł. ok. 0,360 km

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,36		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-		
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	379,30		
2.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	151,72		
2.3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	275,70		
2.5		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BETONOWEJ DO GŁ. 25 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY DO KM 10	m2	24,50		
2.6		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO GŁ. 25 cm Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	37,52		
2.7		ROZEBRANIE ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z UŁOŻENIEM NA PALETACH WYKONAWCY	m2	13,32		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-		
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA CHODNIKU I ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	456,52		
4	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-		
4.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM POD CHODNIKIEM I ZJAZDAMI	m2	456,52		
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-		
5.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. NA NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	82,49		

		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
6	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	.		
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	374,03		
6.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	82,49		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
7	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-		
7.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I WYPEŁNIENIEM SZCZELIN POMIĘDZY KRAWĘŻNIKIEM A NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ BETONEM B-20	mb	362,68		
8	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-		
8.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 CM	mb	376,80		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

.....
(podpis kosztorysanta)